

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	45443000-4	<b>Roboty elewacyjne</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy - nienadającej się do użytku	m2		
		21 * 0,15	m2	3,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>
1.2		<b>Docieplenie ścian</b>			
2 d.1.2	KNR AT-31 0203-04	Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m2		
		ELEWACJA FRONTOWA [4,20 + 5,50] * 5,15 * 0,50	m2	24,978	
		minus wrota garażowe -3,60 * 3,50	m2	-12,600	
		[7,36 + 5,75] * 6,15 * 0,50	m2	40,313	
		minus drzwi -1,27 * 2,20	m2	-2,794	
		minus okna -1,15 * 1,45	m2	-1,668	
		-1,45 * 1,45 * 2	m2	-4,205	
		A (Suma częściowa)	m2	<b>44,024</b>	
		ELEWACJA TYLNA [4,20 + 5,50] * 5,15 * 0,50	m2	<b>24,978</b>	
		[7,36 + 5,75] * 6,15 * 0,50	m2	<b>40,313</b>	
		ELEWACJA BOCZNA 15 * 4,20	m2	63,000	
		minus okna -1,0 * 0,9 * 5	m2	-4,500	
		B (Suma częściowa)	m2	<b>58,500</b>	
		ELEWACJA BOCZNA 5,75 * 15,0	m2	<b>86,250</b>	
		minus okna -1,15 * 1,45 * 4	m2	-6,670	
		-1,45 * 1,45 * 4	m2	-8,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>238,985</b>
3 d.1.2	KNR AT-31 0503-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		ELEWACJA FRONTOWA [3,0 + 3,60 * 2] * 0,13	m2	1,326	
		[1,27 + 2,25 * 2] * 0,13	m2	0,750	
		1,45 * 3 * 2 * 0,13	m2	1,131	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 0,13	m2	0,527	
		ELEWACJA BOCZNA 1,45 * 4 * 2 * 0,13	m2	1,508	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 4 * 0,13	m2	2,106	
		ELEWACJA BOCZNA [0,90 * 2 + 1,0] * 6 * 0,13	m2	2,184	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,532</b>
4 d.1.2	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		ELEWACJA FRONTOWA [3,0 + 3,60 * 2] * 0,13	m2	1,326	
		[1,27 + 2,25 * 2] * 0,13	m2	0,750	
		1,45 * 3 * 2 * 0,13	m2	1,131	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 0,13	m2	0,527	
		ELEWACJA BOCZNA			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,45 * 4 * 2 * 0,13	m2	1,508	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 4 * 0,13	m2	2,106	
		ELEWACJA BOCZNA			
		[0,90 * 2 + 1,0] * 6 * 0,13	m2	2,184	
				RAZEM	9,532
5 d.1.2	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m2		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		[3,0 + 3,60 * 2] * 0,13	m2	1,326	
		[1,27 + 2,25 * 2] * 0,13	m2	0,750	
		1,45 * 3 * 2 * 0,13	m2	1,131	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 0,13	m2	0,527	
		ELEWACJA BOCZNA			
		1,45 * 4 * 2 * 0,13	m2	1,508	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 4 * 0,13	m2	2,106	
		ELEWACJA BOCZNA			
		[0,90 * 2 + 1,0] * 6 * 0,13	m2	2,184	
				RAZEM	9,532
6 d.1.2	KNNR 2 1902- 1103	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą - dopłata za listwy cokółowe aluminiowe o szer. 103-153 mm	m		
		11,30 * 2 + 15,00 * 2 - 3,0 - 1,27	m	48,330	
				RAZEM	48,330
7 d.1.2	KNNR 2 1902- 1100	Ocieplenie ścian i ościeży budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą- dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		3,0 + 3,60 * 2	m	10,200	
		1,27 + 2,25 * 2	m	5,770	
		1,45 * 3 * 2	m	8,700	
		1,45 * 2 + 1,15	m	4,050	
		ELEWACJA BOCZNA			
		1,45 * 4 * 2	m	11,600	
		[1,45 * 2 + 1,15] * 4	m	16,200	
		ELEWACJA BOCZNA			
		[0,90 * 2 + 1,0] * 6	m	16,800	
		NAROŻNIKI			
		5,75 * 2 + 4,20 * 2 + 1,85 * 2	m	23,600	
				RAZEM	96,920
8 d.1.2	KNR AT-31 0707-04	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe z blachy powlekanej	m		
		1,50 * 2 + 1,20	m	4,200	
		1,50 * 4 + 1,20 * 4	m	10,800	
		1,0 * 6	m	6,000	
				RAZEM	21,000
<b>1.3</b>	<b>45262100-2</b>	<b>Rusztowania</b>			
9 d.1.3	KNNR 2 1501- 0100	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych, o wysokości - do 20 m, dla kpl. 300 m2	m2		
		ELEWACJA FRONTOWA			
		[4,20 + 5,50] * 5,15 * 0,50	m2	24,978	
		[7,36 + 5,75] * 6,15 * 0,50	m2	40,313	
		A (Suma częściowa)	m2	65,291	
		ELEWACJA TYLNA			
		[4,20 + 5,50] * 5,15 * 0,50	m2	24,978	
		[7,36 + 5,75] * 6,15 * 0,50	m2	40,313	
		ELEWACJA BOCZNA			
		15 * 4,20	m2	63,000	
		B (Suma częściowa)	m2	63,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ELEWACJA BOCZNA 5,75 * 15,0	m2	<b>86,250</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>279,832</b>